

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice domu čp.79 ve Slavětíně nad Metují
Objekt:

Objednatel: Obec Slavětín nad Metují 83.549 01 Nové Město n.M.
Zhotovitel:
Místo: Slavětín nad Metují č.p.79,kat.č.163

Zpracoval:
Datum: 12. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

10	001	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním "sklepy" 5,6*4,25*2 5*4,25*2,1 0,5*2*1 (4*2,1)/2*2,1 Součet	m3	102,045		
					47,600		
					44,625		
					1,000		
					8,820		
					102,045		
16	001	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění objektu" 870-436-107	m2	327,000		
					327,000		

8 Trubní vedení

17	271	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	2,000		
18	592	59224052		kus	1,000		
19	286	28661770	poklop šachtový litinový + rám betonový dno DN 400 pro třídu zatížení B125	kus	1,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

14	003	944211111	Montáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m	160,000		
15	003	944211811	Demontáž ochranného ohrazení trubkového/dílcového na vnějších stranách objektů lehkého tř. B	m	160,000		
3	013	961031411	Bourání základů cihelných na MC "vlastní budova-bývalá restaurace-sklep" (5*2+3,25*2+0,5*2)*0,5*1,9 (4,3*1,9)/2*0,5*1,9*2 "dvorní objekt-sklep" (4,7*2+3,35*2)*0,45*1,8 Součet	m3	37,428		
					16,625		
					7,762		
					13,041		
					37,428		
2	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého "vlastní budova-stodoja,bývalá restaurace,sál" (8,65+9,95+10,1)*1*0,9 (8,65+16,8+10,2+2,3+5,7+1,3+9,5+2,8+2+2+3,18+6,67*2+2,9 5+2,43+3,18)*1*0,9 (17,1*2+9,1)*1*0,9 "spojovací zed" 3,5*0,5*0,9 "dvorní objekt" (6,06+14,45*2+5,1*2+3,3+2,5+2,4+2,5+2,4)*0,7*0,9 Součet	m3	180,776		
					25,830		
					77,697		
					38,970		
					1,575		
					36,704		
					180,776		
4	013	962032231	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 "spojovací zed"3,5*2,3*0,3	m3	2,415		
					2,415		
6	013	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě "schodiště sklepení" 1,1*15	m	16,500		
					16,500		
5	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	5,909		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice domu č.p.79 ve Slavětíně nad Metují
Objekt:

Objednatel: Obec Slavětín nad Metují 83.549 01 Nové Město n.M.

Zhotovitel:

Místo: Slavětín nad Metují č.p.79,kat.č.163

Zpracoval:

Datum: 12. 4. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"vlastní budova,bývalá restaurace-sklep"

(4*3,25+0,8*1)*0,2

2,760

"dvorní objekt-sklep"

(3,35*4,7)*0,2

3,149

Součet

5,909

1	006	981011311	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 10 % postupným rozebíráním	m3	4 044,180		
---	-----	-----------	--	----	-----------	--	--

"vlastní budova-stodola,původní restaurace,sál"

10,1*8,65*3,5+(8,65*4,725)/2*10,1

512,177

8,65*16,8*7,54+(10,5*11*3,15)/2+3,5*11*3,15

1 398,900

17,1*10,2*5,45+(17,5*11*4,375)/2

1 371,683

(7,54+6,8)/2*2,6*12,3

229,297

(7,54+6,8)/2*5,7*2,3

93,999

Mezisoučet

3 606,056

"dvorní objekt"

15,3*6,06*3,15+(6,05*2,1)/2*15,35

389,573

(3,15+2,2)/2*3,3*5,5

48,551

Součet

4 044,180

997

Přesun sutě

7	006	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 054,744		
8	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9 492,696		
25	013	997013801ROO	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavební suti	t	949,269		
9	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	105,474		

998

Přesun hmot

20	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,091		
----	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--	--

OST

Ostatní

11	R	OST1	Odpojení přípojek NN a Cetin	soubor	1,000		
12	R	OST2	Odpojení vodovodu	soubor	1,000		
13	R	OST3	Zaslepení kanalizace zabetonováním	soubor	1,000		

Celkem